



## Freie und Hansestadt Hamburg Bezirksversammlung Altona

Drucksachen-Nr.: 22-1631

### Beschlussempfehlung öffentlich

Beratungsfolge		
	Gremium	Datum
Öffentlich	Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport	16.12.2025

### Sanierung historische Zaunanlage Wohlerspark Beschlussempfehlung des Amtes

#### Sachverhalt

Der ehemalige Friedhof Norderreihe – auch bekannt als Wohlerspark – konnte in den vergangenen Jahren angekauft und durch umfangreiche Grunderneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen in seiner Qualität als öffentliche, denkmalgeschützte Grünanlage wiederhergestellt werden. Die baulichen Maßnahmen in der Parkanlage mit anschließender Pflege erfolgten ab dem Jahr 2020.

Der Park wurde am 21.07.1831 als „Norderfriedhof“ zugehörig zur St. Trinitatis Kirche eingeweiht. Während des Zweiten Weltkriegs wurden große Teile umgenutzt und beschädigt. In den folgenden Jahren erfuhr die Einfriedung mehrere Umbauten, was zu einem heterogenen Erscheinungsbild geführt hat.

1977 wurde der Friedhof umgewidmet und als „Wohlerspark“ der Bevölkerung als eine öffentliche Grünanlage zugänglich gemacht. Die Einfriedung sowie die Grabstätten im Wohlerspark stehen heute unter Denkmalschutz.

Relevant für die denkmalpflegerischen Ansprüche an die Erhaltung der Einfriedung sind die historische Zaunanlage und die Mauern/ Sockel der Süd- und Ostseite. Die Einfriedung kann nach Recherchen auf etwa 1870 datiert werden.

Als weiterer wichtiger Baustein der Entwicklung des Wohlersparks soll nun die historische Zaunanlage saniert und somit langfristig gesichert werden.

Ziel dieser Sanierungs- und Konservierungsmaßnahmen ist ein geschlossenes, gepflegtes, denkmalgerechtes Erscheinungsbild der Zaunanlage unter Beibehaltung der Alterungsspuren der schmiedeeisernen Bauteile sowie die umfassende Bearbeitung des Sockels, um die Standsicherheit der Einfriedung zu gewährleisten. Die festgelegten Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und durch qualifizierte, durch das Bezirksamt beauftragte Restaurator:innen getroffen.

Um wirtschaftliche geeignete Methoden für diese circa 280 Meter lange, umfassende Zaunanlage herleiten zu können, wurde 2022 an der Südwestseite des Parks eine ca. 12 Meter lange Probeachse entsprechend der denkmalpflegerischen Vorgaben hergestellt.



Foto der fertiggestellten Probeachse 2022, neuer Sockel, restaurierte Zaunelemente; Bezirksamt Altona

Bei dieser vorgezogenen Baumaßnahme wurden die schmiedeeisernen Zaunelemente und Sockelabschnitte komplett demontiert und in Übereinstimmung mit den Belangen des Denkmalschutzes saniert bzw. (teil-)rekonstruiert.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Arbeiten wird nun die Sanierung der weiteren historischen Zaunabschnitte – nach dem Vorbild und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Probeachse – an der Südseite (ca. 132 m) und Ostseite (ca. 150 m) des Wohlersparks erfolgen.

Ausgeschrieben werden jeweils Schlosserarbeiten für den Zaun und Maurerarbeiten für den Klinkersockel.

#### Maßnahmenbeschreibung

Die Einfriedung besteht aus handgeschmiedeten Einzel-Zaunelementen (jew. ca. 1,47 m lang) mit Stützen aus Eisenwerkstoffen und einem Mauersockel aus rotem Klinkermaterial.

#### Zaun

Die Gestaltung der aufwendig verzierten Zaunanlage ist geprägt durch die Verwendung sowohl von Halbzeugen (Stangenmaterial, Flacheisen) als auch von handgeschmiedeten Elementen (Voluten als Zierelemente), eine typische Form der Einfriedung aus dem 19. Jahrhundert. Die verwendete Verbindungstechnik der Metallbauteile durch Nieten verweist auf eine handwerkliche Herstellung vor der Verwendung der unterschiedlichen Schweißverfahren des 20. Jahrhunderts.

#### Sockel/ Mauer

Der Sockel, in dem der historische Zaun verankert ist, besteht aus Sandsteinpostamenten und Klinkermauern. Die Rollschicht, als sichtbarer oberer Mauerabschluss des Mauerwerks, wird jeweils zwischen den Postamenten im Blockverband hergestellt.

#### Planungsleistungen/ Ausführungsunterlagen

Die Planungsleistungen wurden von *B&K Restaurierung und Konservierung von Metallobjekten* aus Kiel und der Abteilung Stadtgrün übernommen.

#### Ausführungsfristen

Baubeginn vors. im Frühling 2026

Bauzeit ca. 12-16 Wochen (ohne Vorlaufzeiten).

#### Finanzierung:

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt mit Mitteln des Programms Erhaltungsmanagement

Grün (EMG) der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, sowie RISE Mittel.

Für das Projekt stehen Mittel in Höhe von 1.040.000 Euro zur Verfügung.

**Petitum:**

**Der Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport wird um Zustimmung der dargestellten Maßnahme gebeten.**

**Anlage/n:**

Entwurfs- und Detailplanungen

Freie und Hansestadt Hamburg  
Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Sockel



Abb. 39: Ansicht der abgespererten Probeachse



Abb. 40: Probeachse nach der Fertigstellung


Freie und Hansestadt Hamburg  
Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Sockel




Abb. 41: Ansicht der Probestelle mit neuem Mauerwerk



Abb. 42: Parkinnenseite mit neuen Punktfundamenten



## Wohlerspark Abschnittszuordnung:



Planverfasser:

B&amp;K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 1

Planbezeichnung:

Übersicht Einfriedung des Parks

Stand:

11/2025

Maßstab:

ohne

Legende:


historischer Zaun - Länge 286,4 m

Drahlgitterzaun - Länge ca. 70 m


Mauer - Länge 260 m

Maschendrahtzaun - Länge 152 m


Zaunelement Vorderansicht



Anlage 2  
Zaunelement Seitenansicht



Wohlerspark Abschnittszuordnung:



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 2


Planbezeichnung:

Maße und Aufbau Zaun


Stand:  
11/2025

Maßstab:  
1 : 10

Fundament Variante 1, Südseite (Norderreihe / Thadenstrasse)




Fundament Variante 1, Südseite (Norderreihe / Thadenstrasse),  
Stützstrebe Variante 1 mit Tonrohr



Anlage 2

Wohlerspark Abschnittszuordnung:



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 3

Planbezeichnung:

Maße und Aufbau Fundament Südseite, schematisch

Stand:

11/2025

Maßstab:


ohne

Legende:


— Schmiedeeisen	□ Fundament
— Stahlblech	□ Sandstein
■ Fehlbereich	■ Sandstein scharriert
— Deformation	■ Ziegel
— Bruch	■ Beton
■ neuere Stahlbauelemente / Schilder	
■ Bewuchs	

Fundament Variante 2, Ostseite (Wohlersallee),

Stützstrebe Variante 2 im Stein, Stützstrebe Variante 3 mit Betonklotz, Stützstrebe Variante 4 andere Ausführung



Wohlerspark Abschnittszuordnung:



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 4

Planbezeichnung:

Maße und Aufbau Fundament Ostseite, schematisch


Stand: 11/2025

Maßstab: ohne


Legende:

— Schmiedeeisen	□ Fundament
■ Stahlblech	■ Sandstein
■ Fehlbereich	■ Sandstein scharriert
■ Deformation	■ Ziegel
■ Bruch	■ Beton
■ neuere Stahlbauelemente / Schilder	
■ Bewuchs	


## Historischer Zaun SW (Südseite Westhälfte), SW.1 - SW.51, Abschnitt 1, Norderreihe



## Historischer Zaun SO (Südseite Osthälfte), SO.1 - SO.47, Abschnitt , Thadenstrasse



## Wohlerspark Abschnittszuordnung:



Planverfasser:

B&amp;K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 5

Planbezeichnung:

Übersicht historischer Zaun

Stand:

11/2025

Legende:


Tor 1 = Tor Südeite / Wirtschaftzugang

Tor 2 = Bereich Probeachse

Tor 3 = Pforte Ost

- Stützstrebe Variante 1 mit Tonrohr
- ✖ Stützstrebe Variante 2 im Stein
- ↔ Stützstrebe Variante 3 mit Betonklotz
- Stützstrebe Variante 4 andere Ausführung
- neues Punktfundament für Stütze (Probeachse)

## Historischer Zaun Süd-Ost-Ecke, SO.42 - OS.6, Abschnitt 3



## Wohlerspark Abschnittszuordnung:



## Planverfasser:

B&amp;K

Metallkonservierung GbR

## Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 6

## Planbezeichnung:

Übersicht historischer Zaun

## Stand:

11/2025

## Legende:


Tor 1 = Tor Südseite / Wirtschaftszugang

Tor 2 = Bereich Probeachse


Tor 3 = Pforte Ost

- Stützstrebe Variante 1 mit Tonrohr
- Stützstrebe Variante 2 im Stein
- Stützstrebe Variante 3 mit Betonklotz
- Stützstrebe Variante 4 andere Ausführung
- neues Punktfundament für Stütze (Probeachse)

## Historischer Zaun OS (Ostseite Südhälfte), OS1 - OS.66, Abschnitt 4, Wohlers Allee



## Historischer Zaun ON (Ostseite Nordhälfte), ON.1 - ON.34, Abschnitt 5, Wohlers Allee



## Wohlerspark Abschnittszuordnung:



## Planverfasser:

B&amp;K

Metallkonservierung GbR

## Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 7

## Planbezeichnung:


Übersicht historischer Zaun

## Stand:

11/2025

## Legende:

Tor 1 = Tor Südseite / Wirtschaftszugang  
Tor 2 = Bereich Probeachse  
Tor 3 = Pforte Ost



Freie und Hansestadt Hamburg  
Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Sockel



---

Abb. 1: Ansicht des Sockels bei SW 7



---

Abb. 2: Ansicht des Sockels bei SW 13

Freie und Hansestadt Hamburg  
Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Sockel



Abb. 3: Detail des Sockels bei SW 13, Straßenansicht



Abb. 4: Detail des Sockels bei SW 13, Parkansicht

Freie und Hansestadt Hamburg  
Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Sockel



Abb. 11: Detail eines Sandsteinpostamentes mit Zaunstabrest



Abb. 12: Detail eines gespaltenen Sandsteinpostamentes mit Zaunstab



Abb. 25: Detail einer historischen Stütze im Postament



Abb. 26: Detail eines Sandsteinpostaments mit den Zaunbefestigungen

Freie und Hansestadt Hamburg  
Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Sockel



Abb. 29: ausgegrabenes Postament



Abb. 30: ausgegrabenes Mauerwerk unterhalb des Postamentes

Freie und Hansestadt Hamburg  
Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Sockel




Abb. 31: Parkseite des Ostzaunes mit angrenzendem Baum




Abb. 32: Detail eines Sandsteinpostamentes mit fehlender Stütze


Zaunelement Vorderansicht



Anlage 4  
Zaunelement Seitenansicht



Wohlerspark Abschnittszuordnung:



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 1

Planbezeichnung:

Maße und Aufbau Zaun

Stand:  
07/2025

Maßstab:  
1 : 10

Legende:

— Schmiedeeisen	<input type="checkbox"/> Fundament
■ Stahlblech	<input type="checkbox"/> Sandstein
■ Fehlbereich	<input type="checkbox"/> Sandstein scharriert
■ Deformation	<input type="checkbox"/> Ziegel
■ Bruch	<input type="checkbox"/> Beton
■ neuere Stahlbauelemente / Schilder	
■ Bewuchs	

Einstufung der Schäden:

Korrosionsschäden:


K1 = geringe Korrosionsschäden  
K2 = partiell korrodiert  
K3 = flächig korrodiert / Lochfraß

Zustand des Korrosionsschutzes  
(Beschichtung)


B1 = intakt  
B2 = Fehlstellen  
B3 = großflächig enthaftet

Anlage 4

Abschnitt 1 Zaunelement SW1 - SW3



Abschnitt 2 Zaunelement SW4 - SW11



Wohlerspark Abschnittszuordnung:

Ab. 1 = SW Ecke - SW4  
Ab. 2 = SW4 - Tor 1



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 2

Planbezeichnung:

Zustandskartierung Abschnitt 1 & 2

Stand:  
07/2025

Maßstab:  
1 : 20 bei A3

Legende:

Schmiedeeisen	Fundament
Stahlblech	Sandstein
Fehlbereich	Sandstein scharriert
Deformation	Ziegel
Bruch	Beton
neuere Stahlbauelemente / Schilder	
Bewuchs	

Einstufung der Schäden:

Korrosionsschäden:


K1 = geringe Korrosionsschäden  
K2 = partiell korrodiert  
K3 = flächig korrodiert / Lochfraß

Zustand des Korrosionsschutzes (Beschichtung)


B1 = intakt  
B2 = Fehlstellen  
B3 = großflächig enthaftet

Anlage 4

Abschnitt 2 Zaunelement SW7 - SW9



Abschnitt 2 Zaunelement SW10 - SW11



Wohlerspark Abschnittszuordnung:

Ab. 2 = SW4 - Tor 1



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 3

Planbezeichnung:

Zustandskartierung Abschnitt 2

Stand: 07/2025

Maßstab: 1 : 20 bei A3

Legende:

Schmiedeeisen	Fundament
Stahlblech	Sandstein
Fehlbereich	Sandstein scharriert
Deformation	Ziegel
Bruch	Beton
neuere Stahlbauelemente / Schilder	
Bewuchs	

Einstufung der Schäden:


Korrosionsschäden:

K1 = geringe Korrosionsschäden  
K2 = partiell korrodiert  
K3 = flächig korrodiert / Lochfraß

Zustand des Korrosionsschutzes (Beschichtung)

B1 = intakt  
B2 = Fehlstellen  
B3 = großflächig enthaftet


SW 11, Pfosten Tor 1, SW 13




Wohlerspark Abschnittszuordnung:	
Ab. 3 = Tor 1 - Probeachse	
Ab. 3	
Planverfasser:	B&K
	Metallkonservierung GbR
Restaurierungsvorhaben:	Wohlerspark
	Seite 4
Planbezeichnung:	Neugestaltung Tor1
Stand:	07/2025
Maßstab:	1 : 20 bei A3

Anlage 4

Abschnitt 3 Zaunelement SW16 - SW18



Abschnitt 3 Zaunelement SW19 - SW21



Wohlerspark Abschnittszuordnung:

Ab. 3 = Tor 1 - Probeachse



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 5

Planbezeichnung:

Zustandskartierung Abschnitt 3

Stand:  
07/2025

Maßstab:  
1 : 20 bei A3

Legende:

— Schmiedeeisen	□ Fundament
■ Stahlblech	■ Sandstein
■ Fehlbereich	■ Sandstein scharriert
■ Deformation	■ Ziegel
■ Bruch	■ Beton
■ neuere Stahlbauelemente / Schilder	
■ Bewuchs	

Einstufung der Schäden:

Korrosionsschäden:


K1 = geringe Korrosionsschäden  
K2 = partiell korrodiert  
K3 = flächig korrodiert / Lochfraß

Zustand des Korrosionsschutzes (Beschichtung)


B1 = intakt  
B2 = Fehlstellen  
B3 = großflächig enthaftet

#### Anlage 4

##### Abschnitt 3 Zaunelement SW22 - SW24




##### Abschnitt 3 Zaunelement SW25 - SW27



#### Wohlerspark Abschnittszuordnung:

Ab. 3 = Tor 1 - Probeachse



Planverfasser:

B&K

Metallkonservierung GbR

Restaurierungsvorhaben:

Wohlerspark

Seite 6

Planbezeichnung:

Zustandskartierung Abschnitt 3

Stand: 07/2025

Maßstab: 1 : 20 bei A3

Legende:

Schmiedeeisen	Fundament
Stahlblech	Sandstein
Fehlbereich	Sandstein scharriert
Deformation	Ziegel
Bruch	Beton
neuere Stahlbauelemente / Schilder	
Bewuchs	

Einstufung der Schäden:

Korrosionsschäden:

K1 = geringe Korrosionsschäden  
K2 = partiell korrodiert  
K3 = flächig korrodiert / Lochfraß

Zustand des Korrosionsschutzes (Beschichtung)

B1 = intakt  
B2 = Fehlstellen  
B3 = großflächig enthaftet

**Freie und Hansestadt Hamburg**

Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Ostseite



Abb. 35: Wohlerspark\_ON.23



Abb. 36: Wohlerspark\_ON.22

**Freie und Hansestadt Hamburg**

Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Ostseite



---

Abb. 57: Wohlerspark\_ON.1



---

Abb. 58: Aufgang Tor 3 mit neuem Fundament

**Freie und Hansestadt Hamburg**

Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Ostseite



Abb. 133: verbogene Zaunspitze



Abb. 134: geschweißter Übergang von historischem Zaun zur verzinkten Ergänzung

**Freie und Hansestadt Hamburg**

Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Ostseite



Abb. 135: historischer Zaun mit verzinkten, ergänzten Bändern



Abb. 136: Detail der gestanzten Bleche

**Freie und Hansestadt Hamburg**

Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Ostseite



---

Abb. 137: Ansicht einer neueren Stützenbefestigung



---

Abb. 138: Ansicht einer neueren Stützenbefestigung von der Parkseite

**Freie und Hansestadt Hamburg**

Wohlerspark Einfriedung – Fotodokumentation Ostseite



---

Abb. 139: Ansicht einer neueren Stütze von der Parkinnenseite



---

Abb. 140: Detail der historischen Stützenbefestigung